

anxoa
84-B
17368


BOUW-ONTWERPEN.

50 Ontwerpen van Gebouwen voor Stad
en Land. ☼ Met beschrijvenden tekst.

— Ontworpen en geteekend door: —
J.M.A. OUTMANS, Architect, Amsterdam.



Uitgegeven te AMSTERDAM, door
DE WED. J. AHREND & ZOON.




BOUW-ONTWERPEN.

50 Ontwerpen van Gebouwen voor Stad
en Land. ☼ Met beschrijvenden tekst.

— Ontworpen en geteekend door: —
J.M.A. OUTMANS, Architect, Amsterdam.



Uitgegeven te AMSTERDAM, door
DE WED. J. AHREND & ZON.



Plaat 1.

Winkelhuis met bovenwoning.

Bedoeld Winkelhuis is gedacht voor eene Stad waar het maken eener paalfundeering onnoodig is.

De geheele onderpui, zoomede lateien dorpels, kopstukken, als andere in den gevel voorkomende stukken, zijn bedoeld van Oberkirchner Zandsteen terwijl het geheel wordt opgetrokken van miskleurige klinkers.

Om den boog in den voorgevel te ontlasten zijn noodig twee puibalken N. P. 30.

De entre-sol behoort bij den winkel, en dient tot berging (**niet tot woonvertrekken**), de woonvertrekken behorende bij den winkel, bevinden zich op de eerste verdieping.

De trap, geplaatst tusschen den winkel en de woonkamer, geeft toegang tot de entre-sol.

De geheele gevelbreedte van bedoeld Winkelhuis is 7 M., terwijl de diepte zonder uitbouw of serre 14 M. bedraagt.

Plaat 2.

Docterswoning met Apotheek.

Bedoelde Docterswoning is gedacht voor een dorp.

De geheele onderste verdieping, alsmede de schoorsteenen zijn geportland, terwijl de 1^e verdieping opgetrokken is van kleurig hardgrauw met lateien en dorpels van hardsteen.

De beschoten kap, met rood verglaasde Friesche pannen, is rondom voorzien van eenen zinken goot, welke hangt in gesmeed ijzeren hangijzers.

Op den beganen grond bevindt zich eene woonkamer mettoegang tot een overdekt terras, een salon met serre, eene studeerkamer met toegang tot eene apotheek; een W. C. en eene keuken met dienstboden privaat.

Een deur aan het einde der gang, geeft toegang tot een achter het huis liggenden tuin.

De slaap- zoowel als logeer-vertrekken, zijn op de verdieping, terwijl de dienstboden kamers enz. zich op den zolder bevinden.

Plaat 3.

Ontwerp voor een Hotel in Dorp of kleine Stad.

Bedoeld Hotel is gedacht in een welvarend dorp of kleine stad.

Aan genoemd Hotel is verbonden een Café-restaurant en een Tooneel- of Vergaderzaal met bijbehoren.

Het Café-restaurant, hetwelk een afzonderlijken ingang heeft, en van het Hotel geheel is afgesloten, bevindt zich op den beganen grond.

Achter in de Zaal is een buffet met eene daarnaast gelegen gang, toegang gevende tot de keuken.

De retiraden zijn geplaatst in eene afzonderlijke ruimte van alle andere vertrekken afgesloten en staan door ramen in onmiddellijke verbinding met de buitenlucht. Aan den linker zijgevel is eene veranda welke overdekt is met ijzeren balkjes N. P. 24 waartusschen trogwellfjes zijn gemetseld.

Een trap tusschen het buffet en de retiraden geeft toegang tot een kelder welke is gedacht onder de keuken en het daarnaast gelegen waschkok.

De ingang van het Hotel bevindt zich in den voorgevel aan de zijde van den rechter zijgevel.

Genoemde ingang geeft ook tot de woonvertrekken des eigenaars toegang, welke op den beganen grond zijn gelegen. Een trap op keepboomen in de hal geeft toegang tot de logeer kamers op de eerste verdieping en tot de tooneel- of vergaderzaal, met de daarnaast gelegen kleedkamers. Twee in genoemde zaal open slaande deuren geven toegang tot een balcon.

De trap op de verdieping aan den voorgevel leidt naar de logeerkamers op de volgende verdiepingen.

De gevels zijn opgetrokken van miskleurige klinkers, terwijl dorpels, plinten, aanzetstukken, kolommen en borstweringen zijn gedacht van hardsteen.

De beschoten kap is gedekt met bruin verglaasde Echtsche pannen.

Plaat 4.

Winkelhuis met afzonderlijk verhuurde voor en achter woningen voor den werkmán.

Genoemd Winkelhuis is gedacht voor een groote stad in eene volksbuurt.

De gevel is opgetrokken van kleurig hardgr. met lateien dorpels enz. van hardsteen.

Achter den winkel bevinden zich de woonvertrekken bestaande uit woonkamer alkoof en keuken terwijl boven genoemde vertrekken een entre-sol is, welke tot berging en woning kan gebezigd worden.

Rechts in den gevel is de deur welke toegang geeft tot de bovenwoningen, welke worden verhuurd in voor- en achterwoningen.

Iedere woning bevat woonkamer, keuken, alkoof met bedsteden, privaat, en is door middel van één deur geheel af te sluiten van de gang. De trappen zijn 1,50 M. breed.

Plaat 5.

Dubbele Villa.

Genoemde Villa's zijn gedacht in eene buitenwijk van eene stad, waar het maken eener paalfundeering onnoodig is.

Het sousterrain ligt 1,70 M. onder de straat doch aan den achtergevel gelijk met het terrein.

In genoemd sousterrain bevinden zich keuken, kelder, tuinkamer en provisiekamer, alsmede een dienstboden privaat en brandstoffenhok.

Twee koekoeken aan den voorgevel geven licht in de keukens. De woon- en slaapvertrekken bevinden zich boven de straat.

De gevels zijn opgetrokken van kleurige klinkers terwijl dorpels, banden, plinten, blokken enz. van hardsteen zijn gedacht. De kap is gedekt met roode onverglaasde Echtsche pannen.

Plaat 6.

Heerenhuis voor eene kleine stad.

Bedoeld Heerenhuis is gedacht in eene kleine stad, waar het maken eener paalfondeering onnoodig is. De geheele onderpui der voorgevel, uitgenomen het plint, hetwelk van hardsteen is, is opgetrokken van zandsteen, terwijl het overige is opgetrokken van miskleurige klinkers met banden van zandsteen.

De achtergevel is geportland terwijl de bogen boven de kozijnen zijn schoongewerkt.

De kap aan voor- en achtergevel is gedekt met rood verglaasde Echtsche pannen.

Het trappenhuis ontvangt zijn licht door een daklantaarn.

Plaat 7.

Heerenhuis met afzonderlijk verhuurde bovenwoningen.

Genoemd Heerenhuis is gedacht in een groote stad waar het maken eener paalfondeering noodzakelijk is. De onderpui is opgetrokken van hardsteen, terwijl gevelafdekking, aanzetstukken en dorpels eveneens van hardsteen zijn bedoeld. De gevel is verder opgetrokken van miskleurige klinkers.

Op de eerste verdieping der achtergevel bevindt zich een veranda terwijl op de tweede verdieping daarboven een serre is gedacht.

Plaat 8.

Heerenhuis voor eene stad.

Bedoeld Heerenhuis is gedacht in een stad waar het maken eener paalfondeering onnoodig is. De onderpui is opgetrokken van zandsteen met een verder daarboven opgetrokken gevel van kleurige klinkers met banden, aanzetstukken en dorpels van zandsteen.

De erker alsmede het dakschild zijn gedekt met roode onverglaasde leipannen.

Aan de achtergevel bevinden zich op den beganen grond en op de 1^{ste} verdieping 2 serres.

De privaten bevinden zich aan de achtergevel en staan in onmiddellijke verbinding met de buitenlucht en zijn vanaf de verschillende bordessen bereikbaar door glasdeuren.

De vloer van het sousterrain ligt 1.20 M. beneden de straat en ligt op een aardwelf met aanrasseering van beton.

Plaat 9.

Arbeiders- en Opzichterswoning.

Bedoelde woningen zijn gedacht in een kleine stad ten dienste van fabrieksarbeiders en opzichter.

Het maken eener paalfondeering is onnoodig geacht.

Voor- zoowel als achtergevel zijn opgetrokken van 1^{ste} soort boerengrauw met dorpels, plinten, enz. van hardsteen. De dakschilden zijn gedekt met roodverglaasde leipannen.

Bedoeld is dat aan beide zijden der opzichterswoning meerdere arbeiderswoningen worden geplaatst.

Plaat 10.

**Villa voor een buitenwijk eener stad
voor een klein gezin.**

De voorgevel en de rechterzijgevel zijn opgetrokken van roode nageperste steen, terwijl plinten, dorpels, aanzetstukken en afdekkingen voor de topgevels van hardsteen zijn bedoeld. Al het andere gevelwerk is geportland. De dakschilden zijn gedekt met roode asbestleien. De ruimte onder de schuine kap boven de keuken dient tot bergplaats en is door middel van een trapje afgaande van den gang op de verdieping te bereiken. De bogen boven de kozijnen in de geportlande gevels van roode nageperste steen zijn schoongewerkt. Al het metselwerk is met zwarte specie gevoegd.

Plaat 11.

Ontwerp van een winkelhuis voor een dorp of kleine stad.

Genoemd winkelhuis met magazijn, bergplaats en woning, is gedacht tusschen twee bestaande perceelen. De woning, welke een afzonderlijke ingang heeft, is geheel afgescheiden van den winkel met het daarachter gelegen magazijn. Een trap in den winkel geeft toegang tot een boven genoemd magazijn gelegen bergplaats.

De voorgevel is opgetrokken van kleurige klinkers met lateien, dorpels, kanteelingen enz. van Oberkirchener zandsteen, terwijl de plinten van hardsteen zijn gedacht.

Plaat 12.

Ontwerp voor een villa.

Genoemde villa is gedacht vrijstaand op eene boschrijke plaats, waar het maken eener paalfundeering overbodig is. De gevels zijn opgetrokken van gele nageperste steen met geboortestukken, boogstukken en borstweringen van hardsteen. De dakschilden zijn gedekt met rood verglaasde pannen. De plinten grijs graniet.

Plaat 13.

Ontwerp voor een dorpsschool.

Genoemde school heeft 2 schoollokalen met afzonderlijke privaten en urinoirs. De trap in den uitbouw aan den voorgevel geeft toegang tot de zolders en bergplaatsen boven de schoollokalen. De aan genoemde school bijgebouwde woning, is voor den hoofdonderwijzer. De gevels zijn opgetrokken van kleurig hardgrauw met plinten, aanzetstukken, enz. van hardsteen. De dakschilden zijn gedekt met roode onverglaasde friesche pannen.

Plaat 14.


Ontwerp voor een Pastorie.

Genoemde pastorie heeft op den beganen grond een studeerkamer, salon, woonkamer en keuken. Bij de woonkamer is een serre aangebouwd welke opgaat tot de verdieping en daar een balkon formeert. De gevels zijn geportland. Plinten, dorpels en aanzetstukken van hardsteen. De bogen zijn schoongewerkt. De overstekende goot wordt gevangen door houten consoles; de kap gedekt met roode leipannen.

Plaat 15.

Ontwerp voor een dorpsstation.

Genoemd station is gedacht voor een dorp waar het maken eener paalfundeering onnoodig is. De gevels zijn opgetrokken van miskleurig hardgrauw. Plinten, dorpels, aanzetstukken, gevelafdekkingen zijn gedacht van Oberkirchener zandsteen. Op den beganen grond bevinden zich twee wachtkamers, een kantoor voor den stationchef en een bergplaats voor goederen. De verdieping dient tot woning van den chef. Boven de wachtkamer 1^{ste} en 2^{de} klasse bevindt zich een terras.



Plaat 16.

Ontwerp van twee Woonhuizen.

Bij bedoelde woonhuizen zijn de buitenmuren tot aan den bovenkant vloer der 1^e verdieping zwaar 33 c.M., terwijl zij verder 22 c.M. dik zijn. De doorgaande gangmuren zijn opgetrokken van rood, zwaar 11 c.M., terwijl al de andere separatiën van tufsteen zijn. De scheidingmuur welke aan den voorgevel is doorgetrokken draagt de op de 2^e verdieping aangebrachte dubbele erker. De gevels zijn opgetrokken van kleurige klinkers met plinten, dorpels en zerken van hardsteen.

Plaat 17 en 18.

Ontwerp voor een Kerk.

Bedoelde kerk met \pm 750 zitplaatsen is gedacht in eene kleine stad. In het voorportaal bevinden zich de trappen welke toegang geven tot de gaanderijen, het orgel, de windkamer en den toren.

Bij genoemde kerk is aangebouwd een afzonderlijke kosterswoning met consistoriekamer en kamer voor de doopouders.

De kap welke gedeeltelijk in het gezicht komt is aan de binnenzijde beschoten met tiek-houten schroten. De vloer in het ruim der kerk licht amphitheatrergewijze en is van Amerikaansch grenenhout, liggende op dennen vloerliggers, welke worden gedragen door ijzeren balken, rustende op daarvoor gemetselde penanten; de gaanderijen worden gedragen door hol gegoten ijzeren kolommen, zwaar inwendig 14 c.M.; wanddikte 2 c.M. De toren is aan den voet 36 c.M. dik, terwijl hij boven den vloer tot op een hoogte van 10 M. 55 c.M. dik is, vervolgens 44 c.M. tot een hoogte van 19 M. en verder 33 c.M.

De gevels zijn opgetrokken van miskleurige klinkers met plinten van grijze brute graniet; dorpels, lateien en gevelafdekkingen van Oberkirchener zandsteen. De kap is gedekt met roode onverglaasde Echtsche pannen.

Plaat 19.

Ontwerp voor een kleine Villa.

Bedoelde villa is gedacht in eene boschrijke streek. Zoowel keuken als woning hebben aan den voorgevel eenen afzonderlijken ingang, terwijl de keuken binnenshuis van de woning is afgescheiden door eene dubbele deur. Onmiddelijk aan genoemde keuken grenst een provisiekamer en bijkeuken. De woonvertrekken bevinden zich aan de achterzijde van het huis.


De gevels zijn opgetrokken van kleurig boerengrauw. De kap is gedekt met gele verglaasde leipannen.

Plaat 20.

Ontwerp voor een Pension.

In bedoeld pension bevinden zich op den beganen grond een eetzaal, conversatiezaal en spreekkamer, terwijl alle andere vertrekken op de daarboven gelegen verdiepingen zijn ingericht voor logeerkamers. Op ieder dezer verdieping is een badkamer en privaat. Een personenlift van af het sousterrain tot onder den kap heeft op iedere verdieping een uitgang. In het sousterrain is een keuken met wijnkelder en provisiekamer.

De gevels zijn opgetrokken van kleurige klinkers met plinten, banden, dorpels, enz. van hardsteen. De kap is gedekt met roode verglaasde Echtsche pannen.



Plaat 21.

Ontwerp voor een Villa.

Genoemde villa is gedacht in een buitenwijk van eene stad. De traphal die in het midden der villa gelegen is, ontvangt haar licht in hoofdzaak uit een daarvoor gemaakt drielicht op de eerste verdieping. Alle kamers staan in directe verbinding met deze traphal.

De gevels zijn opgetrokken van kleurig boerengrauw met lateien, dorpels, enz. van Oberkirchener Zandsteen.

Plinten van hardsteen.

De kap is gedekt met rood verglaasde Echtsche pannen.

Plaat 22.

Ontwerp voor een Koetshuis met stal en bovenwoning.

In genoemd koetshuis is plaats voor vier rijtuigen; in den stal voor vier paarden. De trap in den stal leidt naar een daarboven gelegen hooizolder, terwijl de trap in het koetshuis leidt naar de woning voor den koetsier.

Stal en koetshuis zijn overdekt met ijzeren balken waartusschen trapwelden zijn gemetseld van gele klinkers, rood gevoegd. De gevels opgetrokken van roode nageperste steen, zwart gevoegd met lateien, dorpels, plinten, enz. van hardsteen. De kap is gedekt met gele verglaasde leipannen.

Plaat 23.

Ontwerp voor een Winkelpui.

Het metselwerk van bedoelde pui is gedacht van miskleurige klinkers, terwijl boogstukken, stijlen, dorpels, enz. zijn bedoeld van brute grijze graniet.

Plaat 24.


Ontwerp van een voorgevel voor een Heerenhuis.

Bedoelde gevel is opgetrokken van miskleurige klinkers met plinten en zerken van brute grijze graniet. Verder zijn lateien, boogstukken, stijlen, kantstukken enz. bedoeld van Oberkirchener Zandsteen. De kap is gedekt met groene leien.

Plaat 25.

Ontwerp voor een Villa.

Bedoelde villa is gedacht voor een klein gezin en bevat vijf kamers, keuken, serre, bijkeuken, badkamer en zolder met dienstbodenkamer. De W. C. op den beganen grond, bevindt zich onder het trapbordes. De gevels zijn opgetrokken van miskleurig boerengrauw. De kap is gedekt met groene leipannen.



Plaat 26.

Ontwerp van een Villa.

Bedoelde villa is gedacht in eene kleine stad, waar het maken eener paalfundeering onnoodig is.

De gevels zijn opgetrokken van kleurig boerengrauw, met dorpels, plinten, lateien, enz. van hardsteen.

De kap is gedekt met blauwe onverglaasde mulden pannen.

Plaat 27.

Ontwerp van een Postkantoor voor een kleine stad.

Van bedoeld Postkantoor zijn de gevels opgetrokken van mistkleurige klinkers, met plinten, dorpels, lateien, aanzetstukken, boogstukken, muurafdekkingen, enz. van hardsteen.

De torenmuren zijn opgetrokken van klinkers en hebben een dikte van 44 c.M. tot eene hoogte van ± 7 Meter boven de straat; verder tot eene hoogte van ± 14 Meter zijn zij dik 33 c.M. en verder 22 c.M.

De kap is gedekt met rood verglaasde Echtsche pannen.

Plaat 28.

Ontwerp van een Villa.

Genoemde villa is gedacht in de buitenwijk van een stad waar eene paalfundeering onnoodig is.

Aan den voor- en zijgevel bevindt zich een veranda met daarboven gelegen balcon.

De gevels zijn opgetrokken van kleurig boerengrauw, met lateien, dorpels, borstweringen, enz. van Oberkirchner zandsteen. De kap is gedekt met bruin verglaasde pannen.

Plaat 29.

Ontwerp van een Boschwachterswoning.

Bedoelde boschwachterswoning is gedacht te midden van een bosch.

De gevels zijn geportland.


De verschillende dakschilden zijn gedekt met grijs verglaasde pannen.

Plaat 30.

Ontwerp van een Villa.

De muren zijn opgetrokken van mistkleurig boerengrauw, met plinten, dorpels, lateien, schoorsteenafdekkingen, enz. van hardsteen.

De diverse dakschilden zijn gedekt met groen verglaasde lijpannen.



Plaat 31.

Ontwerp voor een Boschwachterswoning.

Bedoelde woning is gedacht in een bosch.

De gevels zijn geportland, met lateien, dorpels, plinten, enz. van hardsteen. De kap is gedekt met geel verglaasde pannen.

Bij genoemde woning is aangebouwd eene jachtkamer met directe ingang van uit het bosch.

Plaat 32.

Ontwerp voor eene villa.

Genoemde villa is bedoeld in een dorp, en bewoond door een klein gezin.

De gevels opgetrokken van kleurig boerengrauw, zijn voorzien van lateien, dorpels, plinten, geboorte en sluitstukken van zandsteen. De balustrade om het voorbalkon is eveneens bedoeld van zandsteen, terwijl die van den achter- en zijgevel van hout is.

De dakschilden zijn gedekt met rood verglaasde pannen.

Plaat 33.

Ontwerp voor een boschwachterswoning met stal.

Bedoelde woning is gedacht voor een groot gezin.

De behandeling der gevels en dakschilden is evenzoo als bedoeld op Plaat 31.

Bij genoemde woning is aangebouwd een stal bestemd voor 3 koeien en één paard.

Plaat 34.

Ontwerp voor een boerderij.

Genoemde boerderij is bestemd voor 24 koeien, 3 paarden en 6 varkens.

Op den beganen grond bevinden zich de woning van den boer, bestaande uit woonkamer, zitkamer en keuken benevens een kaaskamer, karnhuis en berging van brandstoffen.

De slaapvertrekken van den boer benevens die van het dienstpersoneel bevinden zich boven.

Een afzonderlijke trap voor het personeel is hier aangebracht.

Boven de stallen voor koeien, paarden, varkens, enz., bevinden zich de bergplaatsen voor hooi, stroo, haver enz. enz.

De gevels zijn opgetrokken van miskleurig boerengrauw, de dakschilden zijn gedekt met riet.

Plaat 35 tot en met 40.

Ontwerp voor een hotel met café restaurant.

Bedoeld hotel is gedacht op een plein in eene groote stad op de hoek van eene op het plein uitkomende straat.

De ingang van het hotel bevindt zich in de straat terwijl die van het café restaurant met bijbehorende billardzaal op het plein is. Ook de ingang van de woning des eigenaars bevindt zich op het plein.

In het sousterrein bevinden zich de keukens, en kelders voor verwarming en verlichting.

Op den beganen grond eene receptiezaal, café restaurant en billardzaal met 4 billards. *(de billards zijn op de teekening foutief gedrukt)* benevens de diverse overige gemakken.

Op de 1e en 2e étage bevinden zich de verschillende logeerkamers met eetzaal bad- en dienkamers, gemakken, en de woning van den eigenaar.

Het geheele hotel bevat 30 logeerkamers, badkamers, gemakken, enz.

De gevels zijn opgetrokken van miskleurige klinkers met plinten, dorpels, borstweringen enz. van hardsteen.

De kap is gedekt met roode verglaasde pannen.

Plaat 41.

Ontwerp voor een Villa.

Genoemde Villa is gedacht in een dorp of kleine stad. Hare platte grond is zooveel mogelijk symmetrisch gehouden om zoodoende tot eene kruisvormige indeeling te komen. De gevels zijn opgetrokken in geele nageperste steen, terwijl de kap is gedekt met roode pannen en vorsten. De plinten en dorpels zijn van zandsteen.

Plaat 42 en 43.

Ontwerp voor een Dokterswoning.

Genoemde dokterswoning is gedacht in de huizenrij van eene groote stad in een breede straat. De geheele benedenverdieping is ingericht voor de praktijk des dokters, terwijl de bovenverdiepingen zijn gedacht voor woning. De gevel is opgetrokken van natuursteen.

Plaat 44.


Gevelontwerp voor een dubbel Woonhuis.

Bedoelde gevels zijn opgetrokken van miskleurige klinkers met dorpels, lateien, plintén, zerken, enz. van hardsteen. De gevelafdekkingen zijn gedacht van zandsteen.

Plaat 45.

Gevelontwerp voor een Winkelhuis.

Van bedoelde gevel is de onderpui opgetrokken van hardsteen, terwijl het overige der gevel is gedacht van miskleurige klinkers, met dorpels, aanzetstukken, enz. van hardsteen.



Plaat 46.

Gevel ontwerp van een Winkelhuis met bovenwoning.

Bedoelde gevel is gedacht voor een huis in een groote stad, in breedten straat.

Het geheel is opgetrokken van miskleurige klinkers, met plinten, consoles en balconzerken van grijs graniet. De aanzetstukken in de bogen boven de kozijnen en de gevelafdekkingen zijn van hardsteen gedacht.

Plaat 47.

Ontwerp voor een Landhuisje.

Van bedoeld landhuis, gedacht in eene boschrijke omgeving, zijn de gevels opgetrokken van kleurig boerengrauw, met plinten, dorpels, lateien en aanzetstukken van hardsteen.

De diverse dakvlakken zijn afgedekt met rood verglaasde Friesche pannen.

Plaat 48.

Ontwerp voor een Landhuis.

Bedoeld landhuis is gedacht in eene boschrijke streek.

De gevels zijn geportland terwijl tusschen het vakwerk in de gevels metselwerk is gedacht van helder roode steen.

Het plint van rood granietbrute behakt: afwateringen onder de kozijnen van verglaasde steen. Kapafdekking met groen verglaasde pannen.

Plaat 49.

Ontwerp voor een Villa.

Bedoelde villa is gedacht in de buitenwijken van een groote stad te midden van eenen tuin \pm 20 Meter van den weg, met gevel *a* als front.

De gevels zijn geportland met een plint van miskleurige klinkers.

De dakvlakken zijn afgedekt met roode pannen.

Plaat 50.


Ontwerp voor een Villa.

Bedoelde villa is gedacht in de buitenwijk van een groote stad.

Plint van hardsteen.


Lateien, dorpels en gevelafdekking van witte steen.

De dakvlakken zijn gedekt met leien. De gevels opgetrokken van miskleurig boerengrauw.




FRANVOOL
huis steden

ONTWERP VAN EEN
WINKELHUIS MET
EVENWONING




Ante-gevel




Doot-gevel




Noot-gevel




Bes-gevel C




Bes-gevel D



Bes-gevel E




Bes-gevel F




Bes-gevel G







DOORSNED. GH.




GEVEL C.



KAPPLAN




GEVEL A.




GEVEL B.




GEVEL F.




Bez. grond.




OVERBETRIJF.




WOLVENST. B.











WINKELHUIS MET AFZONDERLIJK
VERHUIJDE VOORT EN ACHTER
VERKONNINGEN VOOR DEN
VERKRIJF.


Voorgevel




Achtergevel




Boortenegevel




Boortenegevel




Fuuzfenzel



Reizende




Marine




Reizende





Reizende




SCHAA...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100






Uitsnede naar den
steekel vlier
Schoor




Uitsnede naar den
steekel vlier
Schoor




Onivorp *Verenhuus*
voor een
kleine *Stad*.


Voorgevel.




Ueltingenel.




Doorsnede Cl. B.




Doorsnede C. D.




Schaal




Begane Grond




1e Verdieping



2e Verdieping




Balkon




Ontwerp Hooftgebouw
met grondstijf verhuurde
binnenruimte.

Zoorgend




Uitgangend




Doornede A.B.


Doornede C.D.




Schaal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rennoir
Houtwerk
Druifboom




Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping




3e Verdieping




4e Verdieping




*Onverwag Leerenhuis
door Mr. Stadh.
Schout*




Doornede C-D.



Doornede A-B.




Gehegerel.




Voorgevel.




Balkgrond.




Zolderplan.




1^{ste} Verdieping.



Beginne grond.



Sous-terrain.




ONTWERP VOOR EEN

ARBEIDERS EN LEZICHTER WONING


SCHAAL



GEVEL A




GEVEL B




DOORSNEDEN A-B

REINVOOI


METALLEN WERK
EISEN- en STUUKWERK
STUUKWERK




BEGANE GROND



VERDIEPING



DOORSNEDEN C-D



ONTWERP VOOR EEN VILLA

SCHAKEL


GEVEL A-



DOORSNEDEN A-B-



DOORSNEDEN C-D-



GEVEL B-




GEVEL C-




GEVEL D-




BEG-GROND




VERDIEPING



ZOLDERENKAPPLAN






ONTWERP DER EEN ZIJNEN
VOOR DORP OF KLEINE STAD


SCHEM.

1:1000


Voorgevel




Keukengevel




Thoorngevel




Thoorngevel van achter




Thoorngevel van voren




Thoorngevel van achter




Zijdegevel van voren





Zijdegevel van achter






76475






222825






ONTWERP PASTORIE


Schaal 1:100



Gezicht A-B




Gezicht C-D




Gezicht E-F





Doorsnede A-B




Doorsnede C-D




Doorsnede E-F







BEVELD.




BEVELD.




DOORNEDEZ.




DOORNEDEZ.



BEVELD.



DESGROND.




VERDERF.




ONTWERP VOOR EEN
DOORSTATION






Ontwerpkoninklijke
Flowerwerf


Voorzijde




Achterzijde




Thorensz. d. p.




1. Verdieping




2. Verdieping




Thorensz. d. p.





3. Verdieping








4. Verdieping




5. Verdieping












INTERIEUR
A.B.

DOORWEG A.B.

DOORWEG A.B.



DOORWEG A.B.





DOORWEG A.B.


DOORWEG A.B.

DOORWEG A.B.











WOLFFSTADT
PENSON
BOMME


PLAN




PLAN




PLAN




PLAN





PLAN



PLAN




PLAN




PLAN




PLAN




PLAN




PLAN






ONTWERP VAN EEN
VILLA
S. 1892.


Gevel A.




Doornede A.B.




Doornede C.D.




Gevel B.



Gevel B.



Gevel C.




Gevel D.




Gevel D.



Gevel E.





GEVEL-D-



DOORSNED. A-B



DOORSNED. C-D



GEVEL-A-




GEVEL-B-




GEVEL-C-




-DE GROND-
-C-D-




VERDIEP.




KAPPLAN




ONTWERP VAN DE
KEUKENHUIS-STAD
EN BOVENWONING -
SCH. 1:1





ONTWERP VAN EEN
INWEGELUIK
SCHAKEL






ONTWERP VOOR EEN
VOORBEELD






ONTWERP-
PLAN


BEVEL D.




TOEGANG A.B.




TOEGANG C.D.




BEVEL A.



BEVEL B.




BEVEL G.




VERDEK




VERDEK




KAPPAAN





SCHAAAL






DOORSNIET A-B


GEVEL A

GEVEL B


GEVEL C




ONTWERP
VAN EEN POSTKANTOR
VOOR EEN KLEINE STAD
SCHIEDAM



BEG. GROND




1^{ste} ETAGE





2^{de} ETAGE








3^{de} ETAGE








ONTWERP
VAN EEN VILLA
SCHAEDEL



Gevel A




Eerste verdieping

Gevel B




Tweede verdieping

Gevel C




Driede verdieping

Gevel D





Vierde verdieping



ONTWERP

VAN EEN BOSCHRENTESWONING

SCHAAL




Grond. A


Grond. B

Grond. C


Grond. D




DES GROND




VERDERING



ZOLDER ETAGE



KAPPLAN




ONTWERP VAN EEN


VILLA

1884


Revel. I.




Doorsnede A-B.




Doorsnede C-D.




Revel. A.




Revel. B.




Revel. C.




Grondplan.




Verdieping.




Kapelplan.






INTERIEF VAN EEN
PACHTERHUIS
WIJKE.


GEVEL I.




DORSSEDE A-B.




DORSSEDE C-D.



GEVEL A.




GEVEL B.




GEVEL C.




BEGGROND



VERDIEPING




KAPPLAN






ONTWERP VOOR EEN VILLA

SCHAAL



GEVEL D




GEVEL A




GEVEL B




GEVEL A



GEVEL D




GEVEL C




BEG. GROND



1^{ste} ETAGE



DACHPLAN




ONTWERP-VAN EEN
DOORWAARTERWONING

GEVEL D




DOORSNEDE AB



DOORSNEDE CD



GEVEL A




GEVEL B




GEVEL C




DES GROND




VERDEPINS




KAPPLAN








ONTWERP
VAN DEN BOERDERU
SCHAAL




GEVEL A




GEVEL B






GEVEL B



GEVEL B




GEVEL C



ZOLDER EINDSE

VERHOEFNIS




KAPPELDE






GEVEL B


GEVEL B

ONTWERF
VAN HET HOTEL
Schiedamschen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12










PLAN 2DE ETAGE.





PLAN 3DE ETAGE.







KELDERPLIN












DOORSNIDE E-F



DOORSNIDE G-H




ONTWERP
DR. J. M. A. OUTMANS
SCHIEDAM





ONTWERP v. VILLA


1:5000




GEVEL C




GEVEL B




GEVEL B




GEVEL C




PLAN DER GROND





PLAN VERHOEFING




DACHPLAN











CEVELONTIERP
VOOR EEN
DUBBEL-WOONHUIS
SCHAAW







GEVEL ONTWERP
VOOR EEN WINKELHUIS


MET VAAE BOVENWONING
SCHAAL 1:20














GEVELONTWERP
VAN EEN
WINKELHUIS MET BOVENHUUTING
SCH. 1/100






ONTWERP VAN EEN
LANDHUISJE.

SCHAAL.
1 2 3 4 5 6 7 8






ONTWERP
VAN EEN
LANDHUIS

SCHAAL


1:50



GEVEL A



GEVEL B



GEVEL C




GEVEL A



GEVEL B




GEVEL C




BEG. GROND









1^e ETAGE



ZOLDER en KAPPLAN




ONTWERP
 VOOR EEN
 LANDHUIS
 SCHAAL 1:100




GEVEL C.

GEVEL B.

GEVEL A.




KAPPLAN






PLAN ETAGE.



PLAN DES GROND.



ONTWERP
VOOR EEN
LANDHUIS
SCHAAL
1 : 50



84-B17368

